

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>ROBOTY REMONTOWE- BRUKARSKIE</b>		
1	Element	<b>CHODNIK DO INTERNATU</b>		
1.1	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		chodnik 49,2*2	98,400000	
		teren przy ławkach 10,5+9,2	19,700000	
		RAZEM:	118,100000	m
				118,100
1.2	KNR 231/815/7	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		chodnik do internatu 49,2*2	98,400000	
		placyk przy ławkach 9,2*10,5-10,5*2,5	70,350000	
		RAZEM:	168,750000	m2
				168,750
1.3	KNR 231/401/8	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40-cm, grunt kategorii III-IV	m	118,1
1.4	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	118,1
1.5	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	168,75