

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	SZKOŁA GŁÓWNA - PŁYTKOWANIE ŚCIAN. KORYTARZ przy ZP		
1.1	KNR 924/101/4	/analogia/ Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia starej lamperii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(10,2*2)*1,5$		
		RAZEM:	30,600000	
			m2	30,60
1.2	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(10,2*2)*1,5$		
		RAZEM:	30,600000	
			m2	30,60
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		KORYTARZ $(10,2*2)*1,5$		
		RAZEM:	30,600000	
			m2	30,60
1.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	30,6
1.5	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 60x60 na klej, metoda zwykła (materiał inwestora -płytki)	m2	30,6
1.6	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany $(12,5+2,7)*2*2,3+(2,7+2,22)*2*2,3$		
		sufit $(12,5*2,7)+(2,7*2,22)$		
		RAZEM:	132,296000	
			m2	132,296
1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	39,74
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	92,56

NADZÓR I KOSZTORYSOWANIE
 ROBÓT BUDOWLANYCH
Leszek Szajna
 47-400 Racibórz, ul. K. Miarki 11/5
 tel. 415-43-24
 Nr upr. bud. 684/92