

1
2
3
4

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1				
2				
2.1				
2.2				
2.3				
3	Element	POMIESZCZENIE 3.6 (201)- ANEKS KUCHENNY		
3.1	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$3,01 \cdot 3,67$	11,046700	
		RAZEM:	11,046700	m2
				11,047
3.2	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$11,04 \cdot 0,025$	0,276000	
		RAZEM:	0,276000	m3
				0,276
3.3	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację	m3	0,276
3.4	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2	m2	11,04
3.5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	11,04
3.6	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	11,04
3.7	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła	m2	11,04
3.8	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,01+3,67) \cdot 2 \cdot 0,9$	12,460000	
		RAZEM:	12,460000	m
				12,460
3.9	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany $(3,01+3,67) \cdot 2 \cdot 2,35$	31,396000	
		sufit $3,01 \cdot 3,67$	11,046700	
		RAZEM:	42,442700	m2
				42,443
3.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	11,04
3.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	31,39
4	Element	MALARSKIE - SALA 213		
4.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany $(4,16+6,37) \cdot 2 \cdot 2,2$	46,332000	
		Sufit $4,16 \cdot 6,37$	26,499200	
		RAZEM:	72,831200	m2
				72,83
4.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$4,16 \cdot 6,37$	26,499200	
		RAZEM:	26,499200	m2
				26,499
4.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(4,16+6,37) \cdot 2 \cdot 2,2$	46,332000	
		RAZEM:	46,332000	m2
				46,332

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem" ATLAS UNI GRUNT"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,16+6,37)*2*1,5		31,590000
		RAZEM:		31,590000
			m2	31,590
4.5	KNR 401/1206/3 (1)	/analogia/ Szpachlowaniei starych tynków wewnętrznych, ściany pod wykonanie lamperii	m2	31,59
4.6	KNRW 202/1511/1	Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych- lamperia, tynki gładkie, 2-krotne	m2	31,59
5	Element	MALARSKIE - SALA 321		
5.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany		(6,47+4,18)*2*2,2
				46,860000
		Sufit		6,47*4,18
				27,044600
		RAZEM:		73,904600
			m2	73,90
5.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
				6,47*4,18
				27,044600
		RAZEM:		27,044600
			m2	27,045
5.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
				(6,47+4,18)*2*2,2
				46,860000
		RAZEM:		46,860000
			m2	46,860
5.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem" ATLAS UNI GRUNT"		
		Wyliczenie ilości robót:		
				(6,47+4,18)*2*1,5
				31,950000
		RAZEM:		31,950000
			m2	31,950
5.5	KNR 401/1206/3 (1)	/analogia/ Szpachlowaniei starych tynków wewnętrznych, ściany pod wykonanie lamperii	m2	31,95
5.6	KNRW 202/1511/1	Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych- lamperia, tynki gładkie, 2-krotne	m2	31,95
6	Element	MALARSKIE - SALA 322		
6.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany		(6,52+3,9)*2*2,45
				51,058000
		Sufit		6,52*3,9
				25,428000
		RAZEM:		76,486000
			m2	76,49
6.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
				6,52*3,9
				25,428000
		RAZEM:		25,428000
			m2	25,428
6.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
				(6,52+3,9)*2*2,45
				51,058000
		RAZEM:		51,058000
			m2	51,058
6.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem" ATLAS UNI GRUNT"		
		Wyliczenie ilości robót:		
				(6,52+3,9)*2*1,5
				31,260000
		RAZEM:		31,260000
			m2	31,260
6.5	KNR 401/1206/3 (1)	/analogia/ Szpachlowaniei starych tynków wewnętrznych, ściany pod wykonanie lamperii	m2	31,26
6.6	KNRW 202/1511/1	Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych- lamperia, tynki gładkie, 2-krotne	m2	31,26