

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	MALARSKIE -SALA BM 2.12		
1.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany $(3,97+3,98)*2*3,92$	62,328000	
		Sufit $3,97*3,98$	15,800600	
		RAZEM:	78,128600	m2 78,13
1.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$3,97*3,98$	15,800600	
		RAZEM:	15,800600	m2 15,801
1.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,97+3,98)*2*2,42$	38,478000	
		RAZEM:	38,478000	m2 38,478
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem" ATLAS UNI GRUNT"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(3,97+3,98)*2*1,5$	23,850000	
		RAZEM:	23,850000	m2 23,850
1.5	KNR 401/1206/3 (1)	/analogia/ Szpachlowanie starych tynków wewnętrznych, ściany pod wykonanie lamperii		
				m2 23,85
1.6	KNRW 202/1511/1	Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych- lamperia, tynki gładkie, 2-krotne		
				m2 23,85