

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	PRALNIA -SUSZARNIA		
1.1	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	SUSZARNIA	(3,65+3,75)*2*3,66-0,8	53,368000	
		RAZEM:	53,368000	m2 53,368
1.2	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
	Wyliczenie ilości robót:			
		53,37*0,025	1,334250	
		RAZEM:	1,334250	m3 1,334
1.3	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację		
				m3 1,33
1.4	KNR 401/710/3 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5`m2 (w 1 miejscu)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		53,37*50%	26,685000	
		RAZEM:	26,685000	m2 26,685
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
		53,37	53,370000	
		RAZEM:	53,370000	m2 53,37
1.6	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
				m2 53,37
1.7	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła		
				m2 53,37
1.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,94*3,7	14,578000	
		RAZEM:	14,578000	m2 14,578
1.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
				m2 14,57
1.10	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1`km, gruz ceglany		
				m3 1,33
1.11	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19) Krotność=5		
				m3 1,33
1.12	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku		
				m3 1,33