

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>ROBOTY REMONTOWE- OGÓLNOBUDOWLANE</b>		
1	Element	<b>INTERNAT MĘSKI - NARTYSKI</b>		
1.1	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, natryskowej	szt	4
1.2	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,77*2,25*4		6,930000
		RAZEM: 6,930000	m2	6,930
1.3	KNNR 4/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm	m	4
1.4	KNNR 4/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm	szt	4
1.5	KNNR 4/132/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20-mm	szt	4
1.6	KNNR 4/137/9	Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym, Dn 15 mm	szt	4
1.7	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,93*0,035		0,242550
		RAZEM: 0,242550	m3	0,243
1.8	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,24
1.9	KNR 401/710/3 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)	m2	6,93
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,93		6,930000
		RAZEM: 6,930000	m2	6,93
1.11	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	6,93
1.12	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	m2	6,93