

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE- OGÓLNOBUDOWLANE

Obiekt lub rodzaj robót: **MUR OGRODZENIOWY - BRAMA WJAZDOWA**

Lokalizacja: **RACIBÓRZ UL. KAROLA MIARKI 4**

Inwestor: **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W RACIBORZU UL.KAROLA MIARKI 4**

Jednostka opracowująca kosztorys: **NADZÓR I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LESZEK SZAJNA UL.KAROLA MIARKI 11/5 47-400 RACIBÓRZ**

Autor opracowania:
LESZEK SZAJNA

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE- OGÓLNOBUDOWLANE		
1	Element	MUR -OGRODZENIE		
1.1	KNR 401/307/5	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej, głębokość pęknięć 1 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,45*2	4,900000	
		RAZEM::	4,900000	m
				4,9
1.2	KNR 401/308/2	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3 szt	szt	4
1.3	KNR 401/308/4	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25 m2	szt	2
1.4	KNR 401/203/13	/analogia/ Naprawa elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - czapy na murze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*0,4	0,480000	
		RAZEM::	0,480000	m2
				0,480
1.5	KNR 401/1303/1 (1)	/analogia/ Wykonanie i montaż ściągów z bednarki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*2	5,000000	
		RAZEM::	5,000000	mb
				5,000