

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	SALA 324 - ŚCIANKA		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,7*5,45)	63,765000	
		RAZEM:	63,765000	m2
1.2	KNRW 202/127/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*3,0-0,9*2	10,200000	
		RAZEM:	10,200000	m2
1.3	KNRW 202/126/9	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2	10,2
1.4	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt	1
1.5	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2	1,8
1.6	KNRW 202/1015/5	Naświetla fabrycznie wykończone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*1	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2
1.7	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,0*4,0)*2-(1,8*2)	28,400000	
		RAZEM:	28,400000	m2
1.8	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany	m2	28,4
1.9	KNR 202/1611/1 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4-m, nakłady podstawowe	kolumna	4
1.10	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2	m2	233
1.11	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	11,7*5,45	63,765000
		ściany	(11,7+5,45)*2*4,0 +(4,0*4,0)*2	169,200000
		RAZEM:	232,965000	m2
1.12	KNR 927/101/9	Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła	m2	233
1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	63,76
1.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	169,20