

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	INTERNAT Szkoła Ponadpodst.		
2	Element	REMONT PODŁOGI - SALA 202		
2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,7*6,1		
		28,670000		
		RAZEM:		
		28,670000	m2	28,670
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	28,67
2.3	KNRW 202/1123/2 (1)	Posadzki z wykładzin -wykładzina obiektowa (heterogeniczna), przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej w miejscach o dużym natężeniu ruchu(klasa użytkowa min.33), klasa ścieralności T, posiadająca atest przeciwpożarowy w klasie trudnopalności min.Bfl-s1, antypoślizgowa z atestem R10, połączenia spawane z wyinięciem na ścianę min.10 mm.	m2	28,67
2.4	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	28,67
2.5	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m	0,9
2.6	Kalkulacja własna BC4/314/7	Uszczelnienie silikonem akrylowym styku cokołu wykładziny z ścianą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,7+6,1)*2-0,8		
		20,800000		
		RAZEM:		
		20,800000	m	20,800