

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE GARAŻY		
1.1	Kalkulacja własna	Odłączenie budynku garaży od zasilania energetycznego	kpl	1
1.2	KNRW 401/518/6	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,45*17,45		112,552500
		RAZEM:		112,552500
1.3	KNRW 401/518/7	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa	m2	112,55
1.4	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,45+17,45)*2		47,800000
		RAZEM:		47,800000
1.5	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,45*2		6,900000
		RAZEM:		6,900000
1.6	KNR 404/305/7	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,45*17,45)*0,10		11,255250
		RAZEM:		11,255250
1.7	KNR 401/354/5	/analogia/ Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych - bramy garażowe powierzchnia ponad 2·m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,1*2,55)*4		31,620000
		RAZEM:		31,620000
1.8	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szk	1
1.9	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian wewnętrznych gr.25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany wewnętrzne (5,4*3,1*0,25)*3		12,555000
		ściany kanałów (1,25*2+ 4,5*2)*0,25*1,5*4		17,250000
		RAZEM:		29,805000
1.10	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian zewnętrznych gr.38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,3+17,3)*2*3,45*0,38		61,879200
		minus bramy -(3,1*2,55)*0,38*4		-12,015600
		RAZEM:		49,863600
1.11	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - posadzka betonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,75*5,4*0,15)*4		8,910000
		RAZEM:		8,910000
1.12	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane po rozebranych garażach, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	112,55
1.13	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	112,55
1.14	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	112,55
1.15	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	112,55
1.16	KNR 402/236/4	/analogia/Przeczyszczenie kanalizacji deszczowej, poziomej Fi·100·mm	mb	12
1.17	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szk	2
1.18	KNR 401/108/11	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	1,85
1.19	KNR 401/108/12	Wywóz papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	m3	1,85
1.20	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji papy	m3	1,85
1.21	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,25+8,91		20,160000
		RAZEM:		20,160000
1.22	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	m3	20,16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.23	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz ceglany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,8+49,86		79,660000
		RAZEM:		79,660000
			m3	79,66
1.24	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	m3	79,66
1.25	KNR 401/108/7	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112*0,35		39,200000
		RAZEM:		39,200000
			m3	39,200
1.26	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3	39,2
1.27	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m3	139,02

NADZÓR I KOSZTORYSOWANIE
 ROBÓT BUDOWLANYCH
Leszek Szajna
 47-400 Racibórz, ul. K. Miarki 11/5
 tel. 415 43 24
 Nr opr. bud. 684/92