

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Szkolno-Administracyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosłyszających i Słabosłyszających w Raciborzu  
ADRES INWESTYCJI : 47-400 Racibórz ul.Karola Miarki 4  
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosłyszających i Słabosłyszających w Raciborzu  
ADRES INWESTORA : 47-400 Racibórz ul.Karola Miarki 4  
BRANŻA : Ogólno budowlana

DATA OPRACOWANIA : 04.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.12.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|------------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 0-15II<br>0517-01              | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkretami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjną<br>683,69 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                    |   | m <sup>2</sup> | 683,690 |         |
| 2   | KNR 2-02<br>0613-03                | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny gr 10cm lambda 0.032 W/mK poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa do R*2<br>683,04                                 | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 683,690 |
|     |                                    |   | m <sup>2</sup> | 683,040 |         |
| 3   | KNNR 4<br>0208-03<br>analogia      | Rurociągi z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych wykonanie przejść przez strop i dach<br>3,5*8                              | m              | RAZEM   | 683,040 |
|     |                                    |   | m              | 28,000  |         |
| 4   | KNR AT-17<br>0101-03               | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową przez stropy<br>8*40   | cm             | RAZEM   | 28,000  |
|     |                                    |   | cm             | 320,000 |         |
| 5   | KNR-W 2-<br>02 2004-03<br>analogia | Obudowa słupów płytami FIREBOART 2*20mm(wykonanie szachtów o odporności ogniowej REI 60 zabudowa rurociągów )<br>8*1,8*2,5  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 320,000 |
|     |                                    |   | m <sup>2</sup> | 36,000  |         |
| 6   | kalk. własna                       | Wykonanie przejść szczelnych ogniowych masami typu PROMAT samopęczniejącymi przez strop i dach drewnianych śr.120mm<br>8*3  | kpl.           | RAZEM   | 36,000  |
|     |                                    |   | kpl.           | 24,000  |         |
| 7   | KNR-W 2-<br>15 0213-07<br>analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm (montaż kominków dachowych )<br>8  | szt.           | RAZEM   | 24,000  |
|     |                                    |   | szt.           | 8,000   |         |
| 8   | kalk. własna                       | Transport materiałów (wełna ) na czwartą kondygnację klatką schodową ( 80rg)<br>1   | kpl.           | RAZEM   | 8,000   |
|     |                                    |   | kpl.           | 1,000   |         |
|     |                                    |   |                | RAZEM   | 1,000   |