

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	REMONT ŁAZIENEK Z WYMIANĄ GLAZURY		
2	Element	Stolarnia - parter		
2.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	36,47
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	2,75*4,65	12,787500	
	ściany	(2,75+4,65)*2*1,6	23,680000	
		RAZEM:	36,467500	m ² 36,47
2.3	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
2.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.5	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,75+4,65)*2*1,5	22,200000	
		RAZEM:	22,200000	m ² 22,200
2.6	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m ²	22,2
2.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²	22,2
2.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²	22,2
2.9	KNR 12/829/4	Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła	m ²	22,2
2.10	KNR 401/320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	10
2.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	12,78
2.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	23,69
3	Element	Łazienka dla chłopców - I piętro		
3.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	38,36
3.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Likwidacja zacieków na suficie	m ²	13,72
3.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	2,8*4,9	13,720000	
	ściany	(2,8+4,9)*2*1,6	24,640000	
		RAZEM:	38,360000	m ² 38,36
3.4	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
3.5	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
3.6	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,8+4,9)*2*1,5	23,100000	
		RAZEM:	23,100000	m ² 23,100
3.7	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m ²	23,1
3.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m ²	23,1
3.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²	23,1
3.10	KNR 12/829/4	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła	m ²	23,1
3.11	KNR 401/320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	10
3.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²	13,72
3.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	24,64
4	Element	Łazienka dla dziewcząt - I piętro		
4.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	43,63
4.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Likwidacja zacieków na suficie	m ²	16,9

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
4.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	3,45*4,9	16,905000	
		ściany	(3,45+4,9)*2*1,6	26,720000	
		RAZEM:	43,625000	m2	43,63
4.4	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1	
4.5	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1	
4.6	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian			
		Wyliczenie ilości robót:			
			(4,9+3,45)*2*1,5	25,050000	
		RAZEM:	25,050000	m2	25,1
4.7	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m2	25,1	
4.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	25,1	
4.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	25,1	
4.10	KNR 12/829/4	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła	m2	25,1	
4.11	KNR 401/320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	10	
4.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	16,9	
4.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	26,72	
5	Element	Łazienka ogólna - I piętro			
5.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	19,55	
5.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Kasowanie zacieków na suficie	m2	4,59	
5.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufit	1,7*2,7	4,590000	
		ściany	(1,7+2,7)*2*1,7	14,960000	
		RAZEM:	19,550000	m2	19,55
5.4	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1	
5.5	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1	
5.6	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian			
		Wyliczenie ilości robót:			
			(1,7+2,7)*2*1,5	13,200000	
		RAZEM:	13,200000	m2	13,200
5.7	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m2	13,2	
5.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	13,2	
5.9	KNR 12/829/4	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda zwykła	m2	13,2	
5.10	KNR 401/320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	10	
5.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	4,59	
5.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	14,96	
6	Element	ROBOTY MALARSKIE - KORYTARZE WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ			
7	Element	Korytarze			
7.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m2	870,09	
7.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Kasowanie zacieków na suficie	m2	72,7	
7.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sufity	28,15*2+8,2*2+13,4*12+9,7*2+13,4*12	413,700000	
		ściany	(28,15+2,0)*2*2,23+(8,2+2)*2*2,3+(13,4+12)*2*2,20+(9,7+2)*2*2,2+(13,4+12)*2*2,2	456,389000	
		RAZEM:	870,089000	m2	870,09
7.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			413,70	413,700000	
		RAZEM:	413,700000	m2	413,70
7.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	456,38	
7.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	108,94	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.7	KNR 401/1206/5 (1)	analogia Dwukrotne szpachlowanie wraz z przygotowaniem ścian pod lakierowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,15+2)*2*1,35+(8,2+2)*2*1,35		108,945000
		RAZEM:		108,945000
			m2	108,945
7.8	KNR 202/1503/3 (1)	analogia Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym ścian lamperii	m2	108,94
8	Element	Klatka schodowa		
8.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	163,11
8.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Kasowanie zacieków na suficie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	21,01
8.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit (2,55*4,7)+(4,1*1,1)*2		21,005000
		ściany (2,55+4,7)*2*9,8		142,100000
		RAZEM:		163,105000
			m2	163,11
8.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	21,01
8.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	142,10
8.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	42,67
8.7	KNR 401/1206/5 (1)	analogia Dwukrotne szpachlowanie wraz z przygotowaniem ścian pod lakierowanie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		25,1*1,7		42,670000
		RAZEM:		42,670000
			m2	42,670
8.8	KNR 202/1503/3 (1)	analogia Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym ścian lamperii R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	42,67
8.9	KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m	25,1
8.10	KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami i policzki schodowe 2-krotne/analogia/ R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,10*4		16,400000
		RAZEM:		16,400000
			m	16,400
8.11	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,75*0,95		8,312500
		RAZEM:		8,312500
			m2	8,313
8.12	KNR 401/1212/34 (1)	analogia Lakierowanie poręczy schodowych ,drewnianych	m	18,8
9	Element	ROBOTY MALARSKIE - SALE LEKCYJNE		
10	Element	Sala - nr. 201		
10.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	87,79
10.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Likwidacja zacieków na suficie	m2	38,19
10.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 5,7*6,7		38,190000
		ściany (5,7+6,7)*2,0*2		49,600000
		RAZEM:		87,790000
			m2	87,79
10.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	38,19
10.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	49,60
10.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	38,44
10.7	KNR 401/1206/5 (1)	analogia Dwukrotne szpachlowanie wraz z przygotowaniem ścian pod lakierowanie	m2	18,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.8	KNR 202/1503/3 (1)	analogia Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym ścian lamperii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,7+6,7)*2*1,55	38,440000	
		RAZEM:	38,440000	m2 38,44
11	Element	Sala - nr. 202		
11.1	KNR 401/1202/2	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, (2-krotne, kolor jasny) sufitów, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	72,94
11.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Likwidacja zacieków na suficie	m2	29,34
11.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 4,85*6,05	29,342500	
		ściany (4,85+6,05)*2,0*2	43,600000	
		RAZEM:	72,942500	m2 72,94
11.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	29,34
11.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	43,60
11.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	34,01
11.7	KNR 401/1206/5 (1)	analogia Dwukrotne szpachlowanie wraz z przygotowaniem ścian pod lakierowanie	m2	22,0
11.8	KNR 202/1503/3 (1)	analogia Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym ścian lamperii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,85+6,05)*2*1,56	34,008000	
		RAZEM:	34,008000	m2 34,01
12	Element	Sala - nr. 203		
12.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	82,9
12.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Kasowanie zacieków na suficie	m2	33,08
12.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit 4,0*8,27	33,080000	
		ściany (4,0+8,27)*2,0*2,03	49,816200	
		RAZEM:	82,896200	m2 82,90
12.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	33,08
12.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	49,82
12.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	37,79
12.7	KNR 401/1206/5 (1)	analogia Dwukrotne szpachlowanie wraz z przygotowaniem ścian pod lakierowanie	m2	23,5
12.8	KNR 202/1503/3 (1)	analogia Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym ścian lamperii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,0+8,27)*2*1,54	37,791600	
		RAZEM:	37,791600	m2 37,79
13	Element	Sala - nr. 212		
13.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,4+5,7)*2*2,0+(6,4*5,7)	84,880000	
		RAZEM:	84,880000	m2 84,88
13.2	KNR 401/1206/6 (1)	analogia Likwidacja zacieków na suficie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,4*5,7	36,480000	
		RAZEM:	36,480000	m2 36,48
13.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	84,88
13.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	36,48
13.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	48,40
13.6	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,4+5,7)*2*1,58	38,236000	
		RAZEM:	38,236000	m2 38,24

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13.7	KNR 401/1206/5 (1)	analogia Dwukrotne szpachlowanie wraz z przygotowaniem ścian pod lakierowanie	m2	38,24
13.8	KNR 202/1503/3 (1)	analogia Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym ścian lamperii	m2	38,24
14	Element	Usunięcie przyczyny zalewania korytarzy i sal lekcyjnych		
14.1	KNR 401/702/9	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 30` cm	m	75
14.2	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych brzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, brzdzy uprzednio zamurwane cegłą lub dachówką, pas do 30` cm	m	75
14.3	KNR 29/638/1	analogia Wypełnienie , uszczelnienie pasa obróbki ogniomuru	m	75